

369

„B“

PK f2879

2-m izmjenjeno

(11)

PROJEKTNO PREDUZEĆE „ARHITEKT“ NOVI SAD

НСУТ
БУДИГА 5
02-2

SAGLASAN SA PROJEKTOM
INVESTITOR

PROJEKTNO PREDUZEĆE
"ARHITEKT"
NOVI SAD
DIREKTOR


Apx. IMRE FARKAŠ

PROJEKTNO PREDUZEĆE "ARHITEKT" NOVI SAD		ZNAK	FAZA	DATU	
		A	C ₂	II	316
INVESTITOR	PROJEKTANT				
Ž.T.P. N.Sad	Ing. Imre Farkaš				
NAZIV OBJEKTA/MESTO GRADNJE	SADRŽAJ Statički proračun Put. želj.st.N.Sad -Krilo "B"-				

PROJEKTANT:

ING. IMRE FARKAŠ
Ovl. br. 4610/55 NRM

KONSTRUKTOR:

ING. D. BERISAVLJEVIĆ
Ovl. br. 68/55 NRM

SARADNICI:

1. TEHN. IVAN SABO
2. TEHN. GUSTAV SILER

SADRŽAJ:

1. STATIČKI RAČUN

TEHNIČKI IZVEŠTAJ

Uz statički proračun Željezničke stanice Novi Sad (Hol sa čekaonicama)

Konstruktivni sistem je zglobno oslonjena naborana konstrukcija preko 8 polja u poprečnom pravcu (8 nabora), dok je u podužnom pravcu prosta greda sa prepustom što je diktiralo funkcionalno rešenje razradjeno od glavnog projektanta stanice.

Rasponi su u polju 20,60 m, prepust 5,20 m a otvori nabora 6,00 m.

O konzolu naborane konstrukcije je obešena nastrešnica nad ulazom u hol.

Ova nastrešnica je delom obešena a delom se oslanja na s tubeve.

Pri izvodjenju ove prednje fasade obratiti pažnju na sledeći redosled radova:

a) Izbetonirati jednovremeno pos. H/19 (gredu s prepustom) kao delimičan nosač nastrešnice, pos H/20 (konsttinualnu gredu) kao ležište za vešaljke, i ne skidati sa skele dok se ne izbetonira naborana konstrukcija pos H/l.

b) Izbetonirati naboranu konstrukciju pos H/l i skidati skelu.

c) Kad se skela skine ispod naborane konstrukcije pos H/l ubaciti vešaljke pos H/21, izvršiti njihovo ankerovanje i utezanje i injektiranje.

d) Po izvršenom utezanzju vešaljki pos H/21 oslobođiti skele pos H/19 i H/20.

e) Namontirati nosače nastrešnice pos H/18 i H/18a.

Ovog redosleda radova se striktno pridržavati.

